

Maître d'ouvrage : Commune LE TOUVET

700 Grande rue - 38660 LE TOUVET

Tel : 04.76.92.34.34 _



Opération : Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP

DPGF
DCE

Lot N°02 MENUISERIES BOIS



ARCHITECTE MANDATAIRE

Alpespace - Bâtiment Cleanspace 354 voie Magellan - 73800 - STE HELENE DU LAC

Tel : Tel : 04.79.71.80.14 - Email : Email : secretariat@architecture-energie.com



R&D INGENIERIE | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | ECONOMIE | FLUIDES | THERMIQUE | OPC

Email : contact@rd-ingenierie.com | Mathieu RECORDON : 07.71.60.73.59 | Christophe DUC : 06. 95.72.24.56 | www.rd-ingenierie.com

Adresse postale : 19 rue Gambetta - 73200 ALBERTVILLE | Bureaux : Le P'tit Bureau - 4 impasse Claudius Perillat - 73200 ALBERTVILLE

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP

Lot N°02 MENUISERIES BOIS

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
MENUISERIES BOIS				
02.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
02.4.1 Dossiers des ouvrages exécutés				
02.4.1 1 D.O.E. Menuiseries exterieures bois - vitrerie	ENS	1		
<i>Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</i>				
02.5 DEPOSE, MODIFICATIONS				
02.5.1 Dépose de menuiseries extérieures et adaptation des dormants				
02.5.1 1 Dépose de châssis vitrés de façade	M2	5,00		
<i>Total DEPOSE, MODIFICATIONS</i>				
02.6 OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS				
02.6.1 Châssis de façade				
02.6.1.1 Ensemble châssis				
02.6.1.1 1 MB02_Châssis vitré ouvrant à la française de 0.95 x 1.45 m ht,	U	1		
02.6.1.1 2 MB01_Châssis vitré réno oscillo-battants de 0.95 x 1.45 m ht,	U	1		
02.6.1.1 3 MB03_Châssis vitré réno de désenfumage de 1.05 x 1.70 m ht,	U	1		
<i>Total OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS</i>				
02.7 PORTES BOIS				
02.7.1 Blocs portes stratifiées sur huisseries bois				
02.7.1 1 Porte de 0,93 x 2,04 m ht à 1 vantail, E 1/2 heures	U	2		
02.7.1 2 Porte de 0,93 x 2,04 m ht à 1 vantail, EI 1/2 heures	U	3		
<i>Total PORTES BOIS</i>				
02.8 PLACARDS TECHNIQUES				
02.8.1 Blocs portes stratifiée sur huisseries bois				
02.8.1 1 Porte à 1 vantail de 0.53 x 2.04 m ht, EI 1/2 heures	U	1		
02.8.1 2 Porte à 1 vantail de 0.73 x 1.41 m ht, EI 1/2 heures	U	1		
02.8.1 3 Portes tierce de 0.63 + 0.63 x 2.04 m ht à 2 vantaux, EI 1/2 heures	U	1		
<i>Total PLACARDS TECHNIQUES</i>				

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°02 MENUISERIES BOIS

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
02.9 ENSEMBLES VITRES INTERIEURS				
02.9.1 Ensembles vitrés intérieurs				
02.9.1 1 Châssis vitré de 1.50 x 3.00 m ht, avec porte vitrée	U	1		
Total ENSEMBLES VITRES INTERIEURS				
02.10 TRAPPES				
02.10.1 Trappe de visite cadre bois				
02.10.1 1 Trappe de visite des gaines techniques	U	2		
Total TRAPPES				
02.11 OUVRAGES DE FINITION ET DE PROTECTION				
02.11.1 Habillages d'embrasements et d'appuis				
02.11.1 1 Tablettes de finition intérieure dans embrasure des fenêtres	ML	10,00		
02.11.1 2 Habillage intérieur des tableaux des menuiseries	ML	25,00		
02.11.2 Habillages de supports de wc suspendus				
02.11.2 1 Habillages de supports de wc suspendus en stratifié compact	M2	10,00		
Total OUVRAGES DE FINITION ET DE PROTECTION				
02.12 PLINTHES				
02.12.1 Plinthes bois				
02.12.1 1 Plinthes bois en sapin de 10 x 100 mm ht, à profil rectangulaire,	ML	70,00		
Total PLINTHES				
02.13 DIVERS				
02.13.1 Forfaitisation de l'offre				
02.13.1 1 Complément pour la forfaitisation du lot	ENS	1		
Total DIVERS				

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°02 MENUISERIES BOIS

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
MENUISERIES BOIS DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DEPOSE, MODIFICATIONS OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS PORTES BOIS PLACARDS TECHNIQUES ENSEMBLES VITRES INTERIEURS TRAPPES OUVRAGES DE FINITION ET DE PROTECTION PLINTHES DIVERS				
Total Lot N°02 MENUISERIES BOIS				