

## VARIANTE 1

### Transformation du terrain de foot stabilisé en terrain gazonné avec système d'arrosage et remise en état du terrain de rugby avec installation d'un système d'arrosage

Code	Désignation des ouvrages à réaliser	Unité	Quantités	Prix unitaire €	Montant HT
<b>1</b>	<b>TRAVAUX TERRAIN DE RUGBY</b>				
<b>1</b>	<b>Travaux de préparation</b>				
1.1.1	Installation chantier	Forfait	1		
1.1.2	Piquetage,réalisation des plans d'exécution et de recollement	Forfait	1		
1.1.3	Dépose de tous les équipements sportifs ou non sportifs existants	Forfait	1		
1.1.4	Décompactage du sol	Forfait	1		
1.1.5	Fourniture et mise en place de terre végétale avec reprise de la terre en stock	Forfait	1		
1.1.6	Réglage fin de la surface à la niveleuse	m2	8900		
<b>2</b>	<b>Drainage</b>				
1.2.1	Réalisation d'un réseau de fente de suintement 7cm en surface tous les 1,00 M	ml	9100		
1.2.2	Réalisation de drain transversaux de 65mm avec remplissage de la tranchée en matériaux drainants. Espacement des drains tous les 10m environ	ml	980		
1.2.3	Réalisation d'un collecteur de 100mm en bord de terrain	ml	130		
1.2.4	Raccordement du collecteur à l'exutoire existant avec mise en place d'un regard de 40X40cm intérieur à chaque extrémité du collecteur	Forfait	1		
<b>3</b>	<b>Arrosage</b>				
1.3.1	Fourniture et pose d'un système d'arrosage intégré de 8 rampes de 5 arroseurs comprenant: tranchées, tuyaux, arroseurs programmeur connecté et regard technique	Forfait	1		
1.3.2	Amendement et fertilisation de correction pour créer le substrat	Forfait			
1.3.3	Engazonnement de la surface par semis d'un mélange de graminées spécifique + passage rouleau	m2	8900		
1.3.4	Traçage	Forfait	1		
<b>4</b>	<b>Equipement</b>				
1.4.1	Fourniture d'une boîte de 25 repères PLIFIX	Unité	1		
1.4.2	Repose des équipement sportifs et non sportifs				
1.4.3	Fourniture et pose d'abri de touche 3 places avec la réalisation de la dalle béton et la pose du gazon synthétique	Unité	2		
1.4.4	Fourniture et pose d'une main courante sans remplissage en aluminium plastifié	ml	350		
<b>2</b>	<b>TRAVAUX TERRAIN DE FOOT</b>				
<b>1</b>	<b>Travaux de préparation</b>				
2.1.1	Piquetage,réalisation des plans d'exécution et de recollement	Forfait	1		
2.1.2	Dépose de tous les équipements sportifs ou non sportifs existants	Forfait	1		
2.1.3	Décapage du revêtement existant sur 5cm environ et évacuation sur terrain communal	Forfait	1		
2.1.4	Fourniture et mise en place de la terre végétale sur 15 cm, avec mélange avec le sable laissé en place,	Forfait	1		
2.1.5	Broyage de la terre et réglage fin de la surface à la niveleuse	m2	7000		
<b>2</b>	<b>Drainage</b>				

2.2.1	Réalisation d'un réseau de fente de suintement 7cm en surface tous les 1,00 M	ml	6000		
2.2.2	Réalisation de drains transversaux de 65mm avec remplissage de la tranchée en matériaux drainants. Espacement des drains tous le 10m environ	ml	420		
2.2.3	Réalisation d'un collecteur de 100mm en bord de terrain	ml	100		
2.2.4	Raccordement du collecteur à l'exutoire existant avec mise en place d'un regard de 40X40cm intérieur à chaque extrémité du collecteur	Forfait	1		
<b>3</b>	<b>Arrosage</b>				
2.3.1	Fourniture et pose d'un système d'arrosage intégré de 7 rampes de 5 arroseurs comprenant: tranchées, tuyaux, arroseurs programmeur connecté et regard technique	Forfait	1		
2.3.2	Amendement et fertilisation de correction pour créer le substrat				
2.3.3	Engazonnement de la surface par semis d'un mélange de graminées spécifique + passage rouleau	m2	7000		
2.3.4	Traçage	Forfait	1		
2.3.5	Fourniture et pose de gazon hybride dans les zones de buts	m2	100		
<b>4</b>	<b>Equipement</b>				
2.4.1	Fourniture d'une boîte de 25 repères PLIFIX	Unité	1		
2.4.2	Fourniture d'un décrottoir à chaussure complet	Unité	3		
2.4.3	Fourniture et pose d'un jeu de 4 corners	Unité	1		
2.4.4	Fourniture et pose d'une main courante sans remplissage en aluminium plastifié	ml	352		
2.4.5	Fourniture et pose d'un pare ballons 6 mètres	ml	60		
2.4.6	Fourniture et pose de buts à 11 avec les filets et des mâts arrière pour tension des filets	Jeu	1		
2.4.7	Fourniture et pose de buts à 8 repliables avec filet	Paire	2		
2.4.8	Fourniture et pose d'abri de touche 3 places monobloc avec la réalisation de la dalle béton et la pose du gazon synthétique	Unité	2		
	<b>TOTAL OFFRE DE BASE</b>				
<b>3</b>	<b>OPTIONS TERRAINS DE FOOT ET RUGBY</b>				
3.1	Installation complète pour la mise en place d'un robot de tonte	Unité	1		
3.2	Tonte quotidienne des terrains de sports par robot tonte, contrat annuel sur 4 ans	Unité	1		
	<b>TOTAL DES OPTIONS</b>				